

Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung

Der Stadtverwaltung Bendorf/Rhein

Bendorf, Sayner Hütte, Hochofengebäude

Die Stadt Bendorf schreibt folgende Gewerke in 56170 Bendorf, In der Saynerhütte 4, öffentlich aus:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 2018_49 Abbrucharbeiten | - Abbruch von ca. 300 m ² Wandputz und Entsorgung
- Abbruch und Entsorgung von ca. 30 m ³ Bodenaufbau im Kellergeschoss
- Schutzabdeckung von Böden und Treppen Boden ca. 30 m ² |
| 2018_50 Gerüstbauarbeiten | - Stellen und Vorhalten von Stahlrohrrahmengerüst ca. 500 m ²
- Stellen und Vorhalten von Treppenturm 2 Stück
- Gerüstplane einbauen und vorhalten ca. 500 m ² |
| 2018_51 Rohbauarbeiten | - Fehlfächen von Fachwerkwänden beimauern ca. 3 m ³
- Deckengefache ausmauern ca. 20 m ²
- Bruchsteinmauerwerk nach DIN 18332 sanieren ca. 100 m ²
- Bodenplatte im KG ca. 70 m ²
- Bodenplatte im EG ca. 60 m ²
- Entwässerungsarbeiten einschl. Erdarbeiten für PVC DN 100 Innen- und Außenbereich ca. 80 m |
| 2018_52 Estricharbeiten | - Lieferung und Einbau von 70 mm Zementestrich ca. 80 m ² |
| 2018_53 Fliesenarbeiten | - Lieferung und Einbau von Bodenbelag aus Schieferplatten ca. 80 m ² |
| 2018_54 Zimmerarbeiten | - Abbinden und Aufstellen Satteldachgauben in bestehendes Mansarddach ca. 6 Stück
- Liefern von Konstruktionsvollholz und Sanierung von bestehenden Holzbalken- Decken und Fachwerkwänden ca. 5 m ³
- Lieferung und Einbau Mineralfaserplatten 180 mm und 22 mm OSB-Platten N+F ca. 95 m ² |
| 2018_55 Dachdeckerarbeiten | - Aufdecken bestehendes Mansarddach mit Naturschieferdeckung und anschließendem Bearbeiten nach Einbau von Satteldachgauben 6 Stück |
| 2018_56 Natur- u. Werkstein | - Abbeizen und Reinigen von Fenstergewänden aus Trachyt ca. 24 Stück
- Stürze und Seitengewände aus Trachyt liefern und einbauen ca. 35 Stück
- Vierungen/Profilierungen bis 0,03 m ³ ca. 36 Stück
- Lieferung und Einbau WC-Waschtischelement aus Mineralwerkstoff auf Quarzsteinbasis, Länge ca. 4,00 m 2 Stück |
| 2018_57 Tischlerarbeiten | - Denkmalgerechte Sanierung von vorh. Holzfenstern 900 x 1600 mm ca. 19 Stück
- Lieferung und Einbau von denkmalgerechten Holzfenstern nach historischem Vorbild ca. 16 Stück
- Lieferung und Einbau von Holzklappläden nach historischem Vorbild ca. 23 Stück
- Lieferung und Einbau von Holzinrentüren ca. 18 Stück
- Denkmalgerechte Sanierung vorh. Holzterrasse 1 Stück
- Lieferung und Einbau von Massivholzdielenbelag ca. 265 m ² |
| 2018_58 Metallbauarbeiten | - Lieferung und Einbauen Beh. gerechte Rampe im Außenbereich 2 Stück
- Lieferung und Einbau Absturzsicherungen aus Flachstahl an Fenstern ca. 9 Stück
- Einbau und liefern von Stahlstabgeländer ca. 7,00 m |
| 2018_59 Trockenbauarbeiten | - Einbau von Dachschrägenbekleidung aus Gipskartonplatten einschl. Dämmung und Dampfsperrenbahnen ca. 106 m ²
- Lieferung und Einbau von Trockenbauwänden und Installationsvorsatzschalen ca. 32 m ² |
| 2018_60 WC-Trennwände | - Lieferung und Einbau von WC-Trennwänden aus Sicherheitsglas Beschläge aus Edelstahl
WC-Trennwandanlage mit 4 Kabinen 1 Stück
WC Trennwandanlage mit 1 Kabine 1 Stück |
| 2018_61 Innen- u. Außenputz | - vorh. Putz abschlagen ca. 340 m ²
- Unter- und Oberputz mit NHL-Putz ausführung ca. 340 m ²
- Sanierung Steinsichtiges Mauerwerk aus Bruchstein ca. 75 m ²
- Horizontalisolierung mittels Bohrlochverfahren ca. 50 m
- Innenputz als Kalkputz ca. 150 m ²
- Deckenputz als Lehmputz ca. 140 m ²
- Wandputz als Lehmputz ca. 70 m ² |

Die Veröffentlichung kann ab Montag, 15.10.2018 bei der Stadt-
Verwaltung Bendorf, unter der Internetseite der Stadt Bendorf, unter
<https://www.bendorf.de/Verwaltung-rat/ausschreibungen/> herunterge-
laden werden.

Nähere Informationen sind auch in den Internetportalen veröffentlicht.
Bendorf, 12.10.2018

Stadtverwaltung Bendorf
Gez. Kessler Bürgermeister